

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja ścian fundamentowych			
1	KNR 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) (11.50+95.50)*2*1.90*0.90	m ³ m ³	365.940	
				RAZEM	365.940
2	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (11.50+93.50)*2*1.90	m ² m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
3	KNR-W 2-02 d.1 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 399.00	m ² m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
4	KNR-W 2-02 d.1 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa 399.00	m ² m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
5	NNRNKB d.1 202 2609-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 399.00	m ² m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
6	KNR-W 2-02 d.1 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 399.00	m ² m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
7	Kalkulacja d.1 własna	zabezpieczenie folią kubełkową 399.00	m ² m ²	399.000	
				RAZEM	399.000
8	Kalkulacja d.1 własna	Montaż listwy dociskowej (11.50+93.50)*2	m m	210.000	
				RAZEM	210.000
9	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 365.94	m ³ m ³	365.940	
				RAZEM	365.940