
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i PWP
ADRES INWESTYCJI : Tychy, ul. Elfów 32
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Tychy, ul. Elfów 32
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 11 styczeń 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11 styczeń 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
System sygnalizacji pożaru i zamknięć ogniowych					
1		Oświetlenie			
d.1	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 12*40+3*36	m m	588,000	
				RAZEM	588,000
d.1	2 KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m m	588,000	
		588		RAZEM	588,000
d.1	3 KNR 4-03 1007-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 2*10+3*10	otw. otw.	50,000	
				RAZEM	50,000
d.1	4 E 0508 1200- 01	Montaż puszek uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów 30	szt szt	30,000	
				RAZEM	30,000
d.1	5 KNR 5-08 0212-01	Przew.kablowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDGs 3x1,5 poz. 1	m m	588,000	
				RAZEM	588,000
d.1	6 KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 3	szt szt	3,000	
				RAZEM	3,000
d.1	7 KNR 5-08 0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4) 67	kpl. kpl.	67,000	
				RAZEM	67,000
d.1	8 KNR 5-08 0516-02 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -1x20W - przelotowych - oprawy klatki i korytarze 65	szt. szt.	65,000	
				RAZEM	65,000
d.1	9 KNR 5-08 0516-02 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -1x20W - przelotowych - oprawy na zewnątrz 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1	10 KNNR-W 9 121-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 65*4	punkt punkt	260,000	
				RAZEM	260,000