

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	(jedr
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	100	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	100	
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-krawędz balkonu	m2	100	
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	8	
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km poz.1	m3	8	
6	Kalkulacja własna analogia	Utylizacja gruzu	m3	8	
2 REMONT GALERII					
7	ZKNR C-2.1 0501/05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2	100	
8	ZKNR C-2.1 0604/05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- wykonanie posadzki cementowej	m2	100	
9	ZKNR C-2.1 0604/06 (doplata 1,5x)	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m2	100	
0	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie profilu okapowego	m	80	
1	ZKNR C-2.1 0310/05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2	100	
2	ZKNR C-2.1 0310/14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej	m	65,6	
3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą na kleju	m2	100	
4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	80	
3 WYMIANA BALUSTRAD GALERII					
5	KNR 4-04 0804/03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	80	
5	KNR-W 2-02 1213/03 ANALOGIA	Obsadzenie profili stalowych zamkniętych o wym. 100x50mm mocowany do czoła balkonu	m	39	
7	2-02 1209- 0300 2-02	Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo dostawa i montaż	m	80	
4 ROBOTY DODATKOWE					
3	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m	m2	280	
0	Analiza własna	Czas pracy rusztowań	m-g	73,732	