

Przedmiar robót

LOKAL NR 94

Budowa: **Remont i odbudowa części budynku mieszkanego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Darwina 4 w Tychach**
CZĘŚĆ BUDOWLANA
43 - 100 Tychy, ul. Karola Darwina 4

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Lokalizacja: **ul. Karola Darwina 4; 43-100 Tychy**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa nr 1/IV**
ul. Karola Darwina 2-8; 43-100 Tychy

Jednostka opracowująca kosztorys: **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach**
ul. Filaretów 31; 43-100 Tychy

Data opracowania:
2024-11-13

Autor opracowania:
mgr inż. Paweł Potempa

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	LOKAL NR 94		
1	Rozdział	Część wspólna - NIEKWALIFIKOWANE		
1.1	Element	Wymiana okien i drzwi wejściowych - lokal M 94		
1	KNR 19/929/10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	2,475
2	KNR 19/929/9	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2	3,960
3	KNR 19/929/12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m2	2,040
4	KNR 401/354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,980
5	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m3	0,901
6		Oplata za składowanie gruzu	m3	1,602
7	KNR 401/321/3	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	3,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud. remontowe - region śląski - SL1	r-g	49,3553	1 503,86
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia)			49,3553	1 503,86

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,0207
2.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,0194
3.	Kotwy stalowe	szt.	46,7825
4.	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	34,9611
5.	Okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m2	8,4750
6.	Oplata za składowanie gruzu	t	1,6020
7.	Parapet Wewnętrzny Konglomerat Botticino gr. 3 cm, pon. 1,5 m	szt	3,0000
8.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,6730
9.	Piasek naturalny kopany	m3	0,0540
10.	Silikon	kg	0,3600
11.	Silikon sanitarny ATLAS ELASTYCZNY (SILIKON-SE-AT), transparentny, opak. 280 ml	szt	0,4418
12.	Woda z rurociągów	m3	0,0240

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,0900
2.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,5085
3.	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	0,7028
4.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,8490