

Przedmiar robót

LOKAL NR 59

Budowa: **Remont i odbudowa części budynku mieszkanego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Darwina 4 w Tychach**
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
43 - 100 Tychy, ul. Karola Darwina 4

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Lokalizacja: **ul. Karola Darwina 4; 43-100 Tychy**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa nr 1/IV**
ul. Karola Darwina 2-8; 43-100 Tychy

Jednostka opracowująca kosztorys: **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach**
ul. Filaretów 31; 43-100 Tychy

Data opracowania:
2024-11-13

Autor opracowania:
mgr inż. Paweł Potempa

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	LOKAL NR 59		
1	Rozdział	Część mieszkaniowa - lokal nr 59 - NIEKWALIFIKOWANE		
1.1	Element	Mieszkanie nr 59		
1	KNRW 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60/80 mm mocowanych na zaprawę	szt.	15,000
2	KNRW 508/209/3	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m	40,000
3	KNRW 508/209/3	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m	40,000
4	KNRW 508/307/3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000
5	KNRW 508/307/2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	1,000
6	KNRW 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	szt.	4,000
7	KNRW 508/309/1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	szt.	2,000
8	KNRW 508/804/1	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2	szt.żył	72,000
9	KNRW 508/504/3	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	kpl.	1,000
10	KNR AL 1/108/1	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.	1,000
11		Demontaże	kpl.	1,000

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Wartość
1.	Robocizna	r-g	36,4220	1 104,32
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia)			36,4220	1 104,32

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Dzwonek do drzwi/gong dwutonowy 230V, biały	szt	1,0000
2.	Gniazdo wtykowe pojedyncze / podwójne białe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16A, 250V + ramka p/t	szt.	4,0800
3.	Gniazdo wtykowe pojedyncze białe IP44 z klapką i z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16A, 250V + ramka p/t	szt.	2,0400
4.	Lampa natynkowa / plafon	kpl.	1,0000
5.	Łącznik jednobiegunowy / świecznikowy biały 10A, 250V + ramka p/t	szt.	4,0800
6.	Przewód YDYp 3x1,5mm 450/750V	m	41,6000
7.	Przewód YDYp 3x2,5mm 450/750V	m	41,6000
8.	Przycisk dzwonekowy biały IP 44, p/t 10A, 250V podtynkowy	szt.	1,0200
9.	Puszki bakelitowe	szt.	15,3000

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
-----	---------------	----	-------