



- 1 - istniejąca płyta galerii
- 2 - posadzka z żywicy warstwa zamykająca
- 3 - posadzka z żywicy warstwa zasadnicza
- 4 - warstwa gruntująca
- 5 - warstwa spadkowa
- 6 - taśma uszczelniająca
- 7 - płyta termoizolacyjna
- 8 - siatka zbrojąca
- 9 - środek gruntujący
- 10 - wyprawa elewacyjna
- 11 - masa trwale elastyczna
- 12 - projektowana balustrada
- 13 - obróbka blacharska
- 14 - kątownik aluminiowy perforowany fabrycznie oklejony siatką
- 15 - łącznik mechaniczny

Uwagi:
 Grubość termoizolacji pod warstwą spadkową, dostosować tak aby wierzchnia warstwa posadzki nie przekraczała poziomu progu drzwi wejściowych.
 Nawierzchnię z żywicy wykonać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez systmodawcę.

TEMAT			
REMONT ELEWACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. EINSTEINA 4 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
ADRES			
UL. EINSTEINA 4, 43-100 TYCHY			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
GALERIA - STREFA OKAPU			
branża	ARCH.-BUD.	faza	PAB
zespół	imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	inż. KRZYSZTOF CZYŻYKOWSKI		
projektował			
projektował	dr hab. inż. PAWEŁ KRAUSE, prof. PŚ	SLK/1270/PWOK/06	konstr.-bud.
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nr 30/IV nieruchomości w Tychach przy ul. Einsteina 4		
SKALA	DATA	NR RYS.	
-	PAŹDZIERNIK 2024	PT8	
STEKRA Sp. z o. o.			
43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			