



- 1 - zaprawa klejąco-szpachlowa
- 2 - siatka zbrojąca
- 3 - preparat gruntujący
- 4 - wyprawa elewacyjna
- 5 - płyta termoizolacyjna
- 6 - rynna aluminiowa/PCV
- 7 - obróbka blacharska
- 8 - istniejąca warstwa styropapy
- 9 - warstwa izolacji poziomej
- 10 - papa podkładowa i nawierzchniowa
- 11 - łącznik mocujący do styropapy - tuleja + wkręt
- 12 - projektowana warstwa styropapy
- 13 - szkło piankowe*

Uwagi:

* W obrębie okapu nad galerią możliwe jest zastosowanie przy krawędzi dachu elementów ograniczających warstwę styropapy przy użyciu elementów drewnianych.

TEMAT			
REMONT ELEWACJI WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 35 W TYCHACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			
ADRES			
UL. GROTA ROWECKIEGO 35, 43-100 TYCHY			
OBIEKT			
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
TEMAT RYSUNKU			
STROPODACH			
branża	ARCH.-BUD.	faza	PAB
zespół	Imię i nazwisko	nr upr.	specjalność
opracował	mgr inż. MARCIN GRONOWSKI		
projektował			
projektował	dr inż. PAWEŁ KRAUSE	SLK/1270PWOK/08	konstr.-bud.
inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. GROTA ROWECKIEGO 35 w TYCHACH		
SKALA	DATA	NR RYS.	
-	LISTOPAD 2022	PT7	
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			