

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów na budynku przy ul. Skłodowskiej 19-21
ADRES INWESTYCJI : ul. M. C. Skłodowskiej 19, 43-100 Tychy
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa WM 27/III

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Stefanowska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TYCHY - UL. SKŁODOWSKIEJ 19					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1		Ogrodzenie placu budowy	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-0900	poz.5*0,03+poz.6*0,1+poz.11*0,002+poz.7*0,05+poz.9*0,02+poz.10*0,02	m ³	1,326	
				RAZEM	1,326
3	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-1000	Krotność = 9 poz.2	m ³	1,326	
				RAZEM	1,326
4		Oplata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m ³		
d.1		poz.2	m ³	1,326	
				RAZEM	1,326
2		REMONT BALKONÓW			
2.1		BALKONY			
5	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.1	0811-07	4*2,5*0,6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2.1	0804-07	poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.2.1	0211-03	poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach	m ²		
d.2.1	0211-02	Krotność = 3 poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
d.2.1	0519-07	poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2.1	0519-06	poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-krawędź balkonu	m ²		
d.2.1	0535-08	4*(2*0,6+2,5)*0,2	m ²	2,960	
				RAZEM	2,960
12	BC-03 0205-	Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych. Czyszczenie ręczne pręty stalowe śr.16mm - przyjęto 2mb pręta na 1m2	m		
d.2.1	01 BC-03	poz.5*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	BC-03 0209-	Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych pręty o średnicy do 16 mm - przyjęto 2mb pręta na 1m2	m		
d.2.1	03 BC-03	poz.12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	BC-03 0210-	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych - Ceresit CD 30 - przyjęto 2mb pręta na 1m2	m		
d.2.1	03 BC-03	poz.12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 25) - przyjęto 5dm3 na 1m2	dm ³		
d.2.1	0810-06	poz.12*5	dm ³	60,000	
				RAZEM	60,000
16	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 26) - przyjęto 5dm3 na 1m2	dm ³		
d.2.1	0811-06	poz.12*5	dm ³	60,000	
				RAZEM	60,000
17	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa - przyjęto 80% powierzchni	m ²		
d.2.1	0815-03	poz.12*0,8	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
18	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa Ceresit CC81	m ²		
d.2.1	0501-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.2.1	ZKNR C-2 0604-05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m ² - wykonanie jastrychu z masy Ceresit CN87	m ²		
		poz.18	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.2.1	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		poz.18	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.2.1	2-02 1106- 0700 2-02 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m ²		
		poz.18	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2.1	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie profilu okapowego Ceresit CL30	m		
		poz.11	m	2,960	
				RAZEM	2,960
23 d.2.1	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m ²		
		poz.18	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.2.1	ZKNR C-2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
		poz.5+2,5*4	m	16,000	
				RAZEM	16,000
25 d.2.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.2.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		4*2,5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.2.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		4*2,5*0,6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.2.1	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
		4*2,5*0,6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.2.1	KNR 0-33 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		4*2,5*0,6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.2.1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0,9*(2,5+2*0,6)*4	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
31 d.2.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		0,9*(2,5+2*0,6)*4	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
32 d.2.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		0,9*(2,5+2*0,6)*4	m ²	13,320	
				RAZEM	13,320
33 d.2.1	kalk. własna	Przystosowanie balustrad do min. wys. 110 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
3		RUSZTOWANIE ZEWNĘTRZNE			
34 d.3	NNRNKB 2- 02U 1622a- 0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		(2,5*6)*8	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
35 d.3	KNR 2-02 1603-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m ²		
		poz.34	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 3 (poz.: 5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35)			