

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1.1		DO POZIOMU -1,0 M			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0101-04 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm 65*0,6*0,3	m ³ m ³	 11,700	
				RAZEM	11,700
2	KNR 2-01 d.1. 0310-03 1	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 65*0,6*1,0+19,5	m ³ m ³	 58,500	
				RAZEM	58,500
3	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1 analogia	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2- tynki zewnętrzne przyjęto 40% 65*1,0*40%+32,5*40%	m ² m ²	 39,000	
				RAZEM	39,000
4	NNRNKB d.1. 202 0834-01 1	(z.l) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach 26+13	m ² m ²	 39,000	
				RAZEM	39,000
5	KNR 4-01 d.1. 0619-03 1	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 65*1+65*0,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
6	KNR 0-17 d.1. 2608-02 1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie 65+65*0,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
7	KNR 0-17 d.1. 2608-03 1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym jednokrotnie 65+65*0,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
8	KNR 2-02 d.1. 0603-03 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.rzadkich - pierwsza warstwa - wykonanie warstwy izolacji - Caparol Isolan Klellerdicht 2K 65+32,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
9	KNR 2-02 d.1. 0602-05 1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past emulsyjnych asfalt.gęstych - pierwsza warstwa- analogia: wykonanie właściwej izolacji Caparol Isolan Klellerdicht 2K 65+32,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
10	KNR 0-17 d.1. 2609-01 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Dammkleber 185 - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian EPS 120 gr 8 cm 65+32,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
11	KNR 0-17 d.1. 2609-06 1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących Caparol Spachtelmasse 190 - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 65+32,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
12	TZKBNK VII d.1. -49 1 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii kubełkowej wraz z listwą dociskową 65+32,5	m ² m ²	 97,500	
				RAZEM	97,500
13	KNR 0-33 d.1. 0122-01 1	Montaż listew dociskowych 65	m m	 65,000	
				RAZEM	65,000
14	KNR 4-01 d.1. 0105-02 1	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 39+19,5	m ³ m ³	 58,500	
				RAZEM	58,500
1.2		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU , PODESTY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0103-02 2	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 52,25	m ² m ²	 52,250	
				RAZEM	52,250
16	KNR 2-31 d.1. 0401-01 2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 120,66	m m	 120,660	
				RAZEM	120,660
17	KNR 2-31 d.1. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. - na połączeniu ze pasem zieleni 120,66	m m	 120,660	
				RAZEM	120,660
18	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120,66*0,45	m ² m ²	 54,297	
				RAZEM	54,297
19	KNR 2-01 d.1. 0510-01 2	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 65,25	m ² m ²	 65,250	
				RAZEM	65,250
20	kalk. własna d.1. 2	Demontaż czyszczaków i przykanalików w obrębie prowadzonych prac 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-02 d.1. 0215-04 2	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
22	kalk. własna d.1. 2	Montaż nowych przykanalików w miejscu wcześniej zdemontowanych, wykonanych z rur fi160mm SN8 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWEJ ORAZ WYKONANIE OPASKI
WOKÓŁ BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : UL. BATOREGO 41-45 TYCHY
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : UL. BATOREGO 41-45 TYCHY
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2025

Data zatwierdzenia