Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont balkonów Brzozowa 31-33			
1 Naprawa spodu balkonu			
1.1 Naprawa spodu balkonu			
1.1.1 KNR 712/107/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, spód balkonów 9,15*1,1*2 = 20,130000 Ogółem: 20,130	20,130		m2
1.1.2 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	20,13		m2
1.1.3 KNR BC 2/209/1 (1) Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. poziomych i pionowych pręty do Fi˙16˙mm	25,000		mb
1.1.4 KNR 712/204/1 (3) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, farba przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa 3,14*0,016*25 = 1,256000 Ogółem: 1,26	1,26		m2
1.1.5 KNR 712/213/1 (1) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje pełnościenne, emalia ogólnego stosowania	1,26		m2
1.1.6 KNR BC 2/212/1 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 30-100˙mm, powierzchnie poziome konstrukcji betonowych	8		m2
1.1.7 KNR BC 2/214/3 (1) Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową wypełnienie ubytków	20,13		m2
1.1.8 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	20,13		m2
1.1.9 KNR BC 2/218/2 Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, gruntowanie 2-krotne powierzchni betonowych, sufitowych	20,13		m2
1.1.10 KNR BC 2/218/4 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni betonowych, sufitowych,	20,13		m2
1.1.11 KNR BC 2/218/6 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, malowanie 2-krotne powierzchni elewacyjnych, sufitowych	20,13		m2
1.1.12 KNR BC 2/218/7 (1) Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych, dodatkowa warstwa powłoki ochronnej	20,13		m2
1.1.13 KNR 401/722/2 (1) Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	20,13		m2
1.1.14 NNRNKB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	20,13		m2
1.1.15 KNR 33/28/1 (1) Malowanie elewacji, farba dyspersyjna StoColor Crylan	20,13		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
2 Naprawa płyty balkonowej				
2.1 Naprawa płyty balkonowej				
2.1.1 KNR 401/348/2 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/4 cegły 4*0,84*1,1	= 3,696000 Ogółem: 3,696	3,696		m2
2.1.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 9*1,1*2	= 19,800000 Ogółem: 19,8	19,8		m2
2.1.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 9,15*1,1*2	= 20,130000 Ogółem: 20,130	20,130		m2
2.1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 9,15*0,25*2+1,1*0,25*4	= 5,675000 Ogółem: 5,675	5,675		m2
2.1.5 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej 9,15*1,1*2	= 20,130000 Ogółem: 20,130	20,130		m2
2.1.6 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne i zmycie		20,130		m2
2.1.7 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej , przygotowanie podłoża wyrównanie i gruntowanie		20,130		m2
2.1.8 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm (9,15+2*1,1)*2*0,35	= 7,945000 Ogółem: 7,945	7,945		m2
2.1.9 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe 9,15*1,1*2	= 20,130000 Ogółem: 20,130	20,130		m2
2.1.10 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko		20,13		m2
2.1.11 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm		20,130	3	m2
2.1.12 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		20,130		m2
2.1.13 KNRW 510/323/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, beton, grubość cięcia 5˙cm		2,2		m
2.1.14 KNR 29/638/1 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 1,1*2	= 2,200000 Ogółem: 2,200	2,200		m
2.1.15 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 9,15*1,1*2	= 20,130000 Ogółem: 20,130	20,130		m2
2.1.16 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana 9,15*1,1*2	= 20,130000 Ogółem: 20,130	20,130		m2
2.1.17 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda zwykła 2*9,15	= 18,300000 Ogółem: 18,300	18,300		m
2.1.18 KNR 23/2612/9 zamocowanie listwy kapinosowej 9,15*2	= 18,300000 Ogółem: 18,300	18,300		mb
2.1.19 ZKNR C 1/309/4 Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających, na powierzchni poziomej		20,130		m2
2.2 Balustrada				
2.2.1 KNRW 202/1209/2 Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste 1,1*1,1*2*2	= 4,840000 Ogółem: 4,840	4,840		m

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2.2.2	KNR 712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe 9*1,1*2 = 19,800000 Ogółem: 19,800	19,800		m2
2.2.3	KNR 712/105/3 Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe	19,800		m2
2.2.4	KNR 712/201/3 (1) Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, farba olejna	19,800		m2
2.2.5	KNR 712/213/3 (1) Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje szkieletowe, emalia ogólnego stosowania	19,800		m2
2.2.6	KNR 202/1220/4 Konstrukcje daszków 1-spadowe 9,15*1,3*2 = 23,790000 Ogółem: 23,790	23,790		m2
2.2.7	KNR 202/1402/6 Szklenie ram metalowych na listwy z obustronnym podkitowaniem, szkło zbrojone 6-7˙mm, ponad 0.5˙m2	23,790		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
3 Utylizacja gruzu			
3.1 Utylizacja gruzu			
3.1.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km	1,500		m3
3.1.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km	1,500		m3
3.1.3 Utylizacja gruzu	1,500		m3