

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZBIÓRKA STAREGO KANAŁU CIEP-
ŁOWNICZEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. BIBLIOTECZNA 24-28, 43-100 TYCHY
INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA : UL. BIBLIOTECZNA 24-28, 43-100 TYCHY
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYBURZENIE STAREGO KANAŁU CIEPŁOWNICZEGO, WYWÓZ GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA			
1	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 48,5*0,8*0,1	m ³ m ³	 3,880	
				RAZEM	3,880
2	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 48,5*0,8	m ² m ²	 38,800	
				RAZEM	38,800
3	KNR 4-02 d.1 0506-07	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mm 48*2	m m	 96,0	
				RAZEM	96,0
4	KNR-W 4-01 d.1 0101-04 analogia	Wybranie piasku spod istniejącego kanału pod uzupełnienie posadzki 1*48,5*0,08	m ³ m ³	 3,880	
				RAZEM	3,880
5	KNR 19-01 d.1 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy poz.1+poz.2*0,12+poz.4	m ³ m ³	 12,416	
				RAZEM	12,416
6	KNR 19-01 d.1 0116-05 analogia	Usunięcie z budynku złomu stalowego z piwnicy poz.3*0,008	t t	 0,768	
				RAZEM	0,768
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.5	m ³ m ³	 12,42	
				RAZEM	12,42
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdą następną 1 km (do 8 km) Krotność = 9 poz.5	m ³ m ³	 12,42	
				RAZEM	12,42
9	KALK. INDY- d.1 WID.	Utylizacja gruzu (opłata za składowanie gruzu na wysypisku) poz.5	m ³ m ³	 12,42	
				RAZEM	12,42
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie złomu stalowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.6	t t	 0,77	
				RAZEM	0,77
11	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie złomu stalowego samochodami skrzyniowymi - za każdą następną 1 km (do 8 km) Krotność = 9 poz.6	t t	 0,77	
				RAZEM	0,77
12	KALK. INDY- d.1 WID.	Sprzedaż złomu stalowego, kwotę należy odliczyć od rachunku na podstawie dokumentów z utylizacji poz.6	t t	 0,77	
				RAZEM	0,77
13	analiza indywidualna d.1	Transport materiałów budowlanych tj. beton, cegła, zaprawa do piwnic budynku 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01 d.1 0203-01 analogia	Uzupełnienie posadzki z betonu zatartego na ostro 1*48,5*0,1	m ³ m ³	 4,850	
				RAZEM	4,850
15	KNR-W 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 8*0,8*0,8*0,45+4*0,8*0,8*0,12	m ³ m ³	 2,611	
				RAZEM	2,611
16	KNR-W 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 2*12*0,9*0,9	m ² m ²	 19,440	
				RAZEM	19,440