

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
		260	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
2	KNR 4-01 0211-02	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach	m ²		
		110	m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
3	KNR BC-02 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR BC-02 0210-06	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szpęgnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych	m ²		
		260	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
5	KNR BC-02 0211-08	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku	m ²		
		98	m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
6	KNR 2-04 1406-04	Elementy żelbetowe kominów - spadki betonowe gzymsów i cokołów	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie beton kontakt KNAUF	m ²		
		260	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
8	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		260	m ²	260,000	
				RAZEM	260,000
9	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
		0,8	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
10	4-01 kalk. własna	Przyjęcie i utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		0,8	m ³	0,800	
				RAZEM	0,800
11	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
12	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
13	KNR-W 7-12 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
14	KNR-W 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
15	KNR 4-01 05 kalk. własna	Praca podnośnika samochodowego hydraulicznego do 30 m - roboty dekarские	m-g		
		180	m-g	180,000	
				RAZEM	180,000