

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-25 0402-03	Czyszczenie ręczne powierzchni sufitowych	m ²		
		158	m ²	158,000	
				RAZEM	158,000
2	KNR 4-01 0211-02	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach	m ²		
		80	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR BC-02 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie betokontakt	m ²		
		158	m ²	158,000	
				RAZEM	158,000
5	KNR BC-02 0210-06	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach sufitowych konstrukcji żelbetowych	m ²		
		158	m ²	158,000	
				RAZEM	158,000
6	KNR BC-02 0211-08	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku -50% powierzchni	m ²		
		Krotność = 0,5			
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
7	KNR 2-04 1406-04	Elementy żelbetowe kominów - spadki betonowe gzymsów i cokołów	m		
		158	m	158,000	
				RAZEM	158,000
8	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m ²		
		158	m ²	158,000	
				RAZEM	158,000
9	KNR 4-01 05 kalk. własna	Praca podnośnika samochodowego hydraulicznego do 30 m - roboty dekarские	m-g		
		55	m-g	55,000	
				RAZEM	55,000