

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Czereśniowa 15-17, Czarnieckiego 14 - 18 WM Nr 11/V
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Czereśniowa 15/32
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nr 11/V
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy Czereśniowa 15-17, Czarnieckiego 14 - 18
DATA OPRACOWANIA : 2025-06-10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-06-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej 1	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-17 0213-01	Podstawy pod przewody o średnicy otworu do 250 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-17 0115-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 % 4,710	m ² m ²	4,710	
				RAZEM	4,710
4	KNR 2-17 0115-03 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 % 6,28	m ² m ²	6,280	
				RAZEM	6,280
5	KNR-W 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźdźiste o śr. do 200 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Praca podnośnika 8	1 1	8,000	
				RAZEM	8,000
7	kalk. własna	Przebicie kanału z kuchni do pokoju wraz z pracami pomocniczymi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000