

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OCZYSZCZENIE STRYCHU Z POLEPY			
1 d.1	KNR 13-07 0602-01	Transport scalony ręczny ładunku kat. A w wyrobiskach poziomych na odległość do 500 m 10	t t	 10,00	
				RAZEM	10,00
2 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Krotność = 9 238,40*0,05	m ³ m ³	 11,92	
				RAZEM	11,92
3 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 238,40*0,05	m ³ m ³	 11,92	
				RAZEM	11,92
4 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 12	m ³ m ³	 12,00	
				RAZEM	12,00
2		IZOLACJA STROPU			
5 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe <klatka 1b>(5,25*7,20)+(5,13*6,66)+(7,50*11,00)-(0,67*0,66)-(0,67*0,84)-(0,44*4,59)-(5,02*0,41) <klatka 1> (10,48*5,26)+(5,13*6,66)-(0,69*0,39)	m ² m ² m ²	 149,38 89,02	
				RAZEM	238,40
6 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10cm 238,40	m ² m ²	 238,40	
				RAZEM	238,40
7 d.2	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 238,40	m ² m ²	 238,40	
				RAZEM	238,40
8 d.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5 238,40	m ² m ²	 238,40	
				RAZEM	238,40
9 d.2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 238,40	m ² m ²	 238,40	
				RAZEM	238,40