

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ław kominowych
ADRES INWESTYCJI : Czereśniowa 9 - 11
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nr 15/V
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy Czereśniowa 9 -11
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar z pliku PDF					
Plik w formacie Import z pliku PDF					
1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie <kalenica>32,00 A (suma częściowa) <kominy>8*3,00+2*1,50 B (suma częściowa)	m m m m	 32,00 ----- 32,000 27,000 ----- 27,000	
				RAZEM	59,000
2	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej - pod montaż łatki drewnianej <pod montaż łatki drewnianej>32*0,40	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	 12,800	
				RAZEM	12,800
3	KNR 4-01 0354-15	Demontaż wspornika stalowego połaciowego - kalenica 46	szt. szt.	 46,000	
				RAZEM	46,000
4	KNR 4-01 0354-15	Demontaż wspornika stalowego połaciowego - kominy 39	szt. szt.	 39,000	
				RAZEM	39,000
5	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali 71	szt. szt.	 71,000	
				RAZEM	71,000
6	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu ceglanym poz.5*3	otw. otw.	 213,000	
				RAZEM	213,000
7	KNR 4-03 1016-06	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie poz.6	szt. szt.	 213,000	
				RAZEM	213,000
8	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominarskich - kalenica 32	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNR 2-22 0702-05	Ułożenie ław kominarskich - kominy + wyłaz dachowy 29	m m	 29,000	
				RAZEM	29,000
10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0,30*0,05	m ³ m ³	 0,885	
				RAZEM	0,885
11	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.10	m ³ m ³	 0,885	
				RAZEM	0,885
12	kalkulacja własna	transport pionowy ław 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalkulacja własna	Utylizacja odpadów remontowych 0,885	t t	 0,885	
				RAZEM	0,885