

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                | Ilość   | Krot. | J.m.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|
| <b>ul. Brzozowa 3-5; roboty dekarско - tynkarskie</b>                                                                                                                                                  |         |       |            |
| <b>WYMIANA OBRÓBKII BLACHARSKIEJ GZYMSU NAD PARTEREM</b>                                                                                                                                               |         |       |            |
| <b>Element</b>                                                                                                                                                                                         |         |       |            |
| KNRW 401/545/8<br>Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>$(12,05+9,55+0,70+11,15+0,70+9,55)*2*0,40 = 34,960000$<br>Ogółem: 34,960 | 34,960  |       | m2         |
| KNRW 403/1009/6<br>Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu betonowym<br>175<br>$= 175,000000$<br>Ogółem: 175,000                                            | 175,000 |       | otw.       |
| KNR 403/1001/5<br>Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle<br>$(12,05+9,55+0,70+11,15+0,70+9,55)*2 = 87,400000$<br>Ogółem: 87,400                                                         | 87,400  |       | m          |
| KNR 403/1016/6<br>Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie<br>#p2 175<br>$= 175,000000$<br>Ogółem: 175,000                                                                     | 175,000 |       | szt.       |
| NNRNKB 202/541/1<br>(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br>#p1 34.960000<br>$= 34,960000$<br>Ogółem: 34,960                                                   | 34,960  |       | m2         |
| KNR 202/1611/2<br>Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m                                                                                                                       | 1,000   |       | kol.       |
| NNRNKB 202 1611b-02<br>(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 6 m                                                                                              | 10,000  |       | kol.*stan. |
| KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15<br>Czas pracy rusztowań grupy 1                                                                                                                                                | 69,223  |       | m-g        |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                        | Ilość  | Krot. | J.m. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| <b>TYNKI NA ELEWACJI</b>                                                                                                                                       |        |       |      |
| <b>Element</b>                                                                                                                                                 |        |       |      |
| KNR 401/706/2<br>Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | 20,000 |       | szt. |
| KNR 401/706/6<br>Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach | 20,000 |       | szt. |
| Wynajem podnośnika                                                                                                                                             | 16,000 |       | m-g  |