

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
ul. Batorego 59-67; wymiana obróbek blacharskich				
1 Rozdział(Import)				
1.1 Element				
1.1.1	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbka podrynnowa			
	4.00*0.60 = 2,400000			
	2.60*0.50*2 = 2,600000			
	4.00*0.60 = 2,400000			
	Ogółem: 7,400	7,400		m2
1.1.2	KNR 401/504/5 Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej {dachówka z odzysku}(2.60+4.00+2.60)*0.40			
	= 3,680000			
	Ogółem: 3,680	3,680		m2 przeł.pokr.
1.1.3	NNRNKB 202/541/2 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- podrynnowa #p1{m2}			
	7.400000 = 7,400000			
	Ogółem: 7,400	7,400		m2
1.1.4	Montaż klinów gąbkowych	9,200		m
1.1.5	Praca podnośnika	8,000		m-g
1.1.6	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - blacha 7,40*0,007			
	= 0,051800			
	Ogółem: 0,052	0,052		m3
1.1.7	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	0,052	9	m3

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	blacha powlekana płaska	m2	9,1020
2.	klin gąbkowy	m	10,1200
3.	podnośnik montażowy	m-g	8,0000
4.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	127,2800