

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		216	m ²	216,00	
				RAZEM	216,00
2	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²		
		48	m ²	48,00	
				RAZEM	48,00
3	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej	m ² przel. pokr. m ² przel. pokr.	52,80	
		52,80			
				RAZEM	52,80
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		46,20	m ²	46,20	
				RAZEM	46,20
5	KNR-W 2-02 20202-04	Rusztzy drewniane pod okładzinę z płyt OSB	m ²		
		49,20	m ²	49,20	
				RAZEM	49,20
6	KNR-W 4-01 0819-03	Montaż płyt OSB pod obróbki blacharskie	m ²		
		49,20	m ²	49,20	
				RAZEM	49,20
7	KNR 4-01 0531-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi	m ²		
		90,60	m ²	90,60	
				RAZEM	90,60
8	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie silikonem styków pokrycia z dachówki z murami	m		
		54	m	54,00	
				RAZEM	54,00
9	KNR AT-03 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą dachówki	m		
		54	m	54,00	
				RAZEM	54,00
10	KNR 4-01 0401-01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych	m		
		21,6	m	21,60	
				RAZEM	21,60
11	KNR-W 4-01 0502-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej	m ²		
		11	m ²	11,00	
				RAZEM	11,00