

REMONT LUKARN

UL. ARKADOWA 1-1B

ROBOTY MAJĄ NA CELU USZCZELNIENIE POŁĄCZ DACHOWEJ I LUKARN

ZAKRES ROBÓT

- MONTAŻ RUSZTOWAŃ
- WYKONANIE POMOSTÓW NA DACHU
- DEMONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA ZEWNĘTRZNEGO LUKARN
- DEMONTAŻ PODKONSTRUKCJI POD PŁYTY OSB
- WYMIANA SŁUPKÓW DREWNIANYCH W ŚCIANKACH LUKARN
- MONTAŻ I WYPOZIOMOWANIE RUSZTU POD PŁYTY OSB
- MONTAŻ PŁYT OSB
- WYKOŃCZENIE ŚCIANEK LUKARN BLACHĄ
- WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH KOŁNIERZY KOMINÓW, KOSZY
- USZCZELNIENIE STYKÓW POKRYCIA DACHU ZE ŚCIANAMI LUKARN
- UZUPEŁNIENIE DACHÓWKI CERAMICZNEJ

UPORZĄDKOWANIE TERENU PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT