

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty dekarские			
1 d.1	Kalkulacja za- kładowa	Rozbiórka pokrycia polegająca na podklejeniu papy , wycięcie pęcherzy dwie wars- twy do 1,5 m2 (78,0)	szt szt	 78,00	 78,00
				RAZEM	78,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0519-04 (ana- logia)	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - wstawienie łat po wycięciach pęcherzy (1,0*1,50*78,0)	m ² m ²	 117,00	 117,00
				RAZEM	117,00
3 d.1	KNR 0-17 2609-05	Przymocowanie płyt styropapy za pomocą dybli teleskopowych długości 22 cm do podłoża oraz uzupełnienie szczelin między płytami pianką poliuretanową nisko- rozprężaną (1187,84*3)	szt. szt.	 3 563,52	 3 563,52
				RAZEM	3 563,52
4 d.1	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - kominki wentylacyjne 48 szt za- montować (92,80*12,80)	m ² m ²	 1 187,84	 1 187,84
				RAZEM	1 187,84
5 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (0,40*12,80*2)+(0,50*3,50*20)+(0,50*2,80*10)+(0,35*0,80*32)+(1,0*1,20*2)	m ² m ²	 70,60	 70,60
				RAZEM	70,60
6 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - pod- wyższenie wiatrownic na dachu (ściany szczytowe) (0,40*12,80*2)	m ² m ²	 10,24	 10,24
				RAZEM	10,24
7 d.1	NNRNKB 202 0842-02	Osadzenie listwy dociskowej przy obróbkach blacharskich (3,50*20,0)+(2,80*10,0)<kominy>	m m	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
8 d.1	KNR 2-02 0617-06 ana- logia	Uszczelnienie uszczelniaczem dekarским na wysokości listwy (98,0) <jw>	m m	 98,00	 98,00
				RAZEM	98,00
9 d.1	KNR 5-08 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm (3563,0+620,0)	szt. szt.	 4 183,00	 4 183,00
				RAZEM	4 183,00
10 d.1	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. (4183,0-3563,0)	szt. szt.	 620,00	 620,00
				RAZEM	620,00
11 d.1	Kalkulacja za- kładowa	Transport pionowy materiałów na dach - dźwig (6,0)	mg mg	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
12 d.1	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych odpadów budowlanych na odległość do 1 km 1,40	m ³ m ³	 1,40	 1,40
				RAZEM	1,40
13 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów budowlanych- za każdy następny 1 km 1,40	m ³ m ³	 1,40	 1,40
				RAZEM	1,40
14 d.1	Kalkulacja za- kładowa	Składowanie i utylizacja (1,40*1,80)	t t	 2,52	 2,52
				RAZEM	2,52