

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana poszycia daszku nad balkonem

ADRES INWESTYCJI : 43-100 Tychy, ul. Bukowa 11

INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nr 46/V

ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Bukowa 11

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana poszycia dachowego					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		7,0*3,0	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		21,000	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych - analogia częściowa wymiana deskowania (płyta OSB gr. 22 mm) przyjęto 50% powierzchni	m ²		
		21,0*0,5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwowe	m ²		
		21,000	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwo- we - papa nawierzchniowa	m ²		
		min gr. 5,2 mm Krotność = 2 21,000	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
6	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz- stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²		
		9*(2,0+7,0+2,0)	m ²	99,000	
				RAZEM	99,000
7	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- ranych konstrukcji cegła- nych na odległość 1 km	m ³		
		0,025	m ³	0,025	
				RAZEM	0,025
8	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbie- ranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10 0,025	m ³	0,025	
				RAZEM	0,025
9		Utylizacja papy	m ³		
		0,020	m ³	0,020	
				RAZEM	0,020