

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Czarnieckiego 31 remont podcienia				
1 Element				
1.1 KNRW 401/1216/1 analogia Zabezpieczenie podłoża z kostki betonowej plandekami		47		m2
1.2 KNR 401/1202/9 Zzeskrobanie i zmycie starej farby	39,45+97,77			
	= 137,220000			
	Ogółem: 137,220	137,220		m2
1.3 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą	137,220			
	= 137,220000			
	Ogółem: 137,220	137,220		m2
1.4 ZKNR C 1/101/7 (1) Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża 1-krotne, środek gruntujący CT·17	137,220			
	= 137,220000			
	Ogółem: 137,220	137,220		m2
1.5 KNRW 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach, tynk cementowy, kategoria III	137,220			
	= 137,220000			
	Ogółem: 137,220	137,220		m2
1.6 ZKNR C 1/101/4 Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5 proc.	137,220			
	= 137,220000			
	Ogółem: 137,220	137,220		m2
1.7 ZKNR C 1/102/4 (4) Przyklejenie płyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice szklanej, na ścianach, płyty gr.10·cm, zaprawa klejowa ZU		39,45		m2
1.8 ZKNR C 1/103/3 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5·sz/m2 do podłoża z betonu	39,45			
	= 39,450000			
	Ogółem: 39,450	39,450		m2
1.9 ZKNR C 1/103/8 (2) Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach, belkach, zaprawa klejowa ZU	39,45			
	= 39,450000			
	Ogółem: 39,450	39,450		m2
1.10 ZKNR C 1/111/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa (pod tynk cienkowarstwowy)	39,45			
	= 39,450000			
	Ogółem: 39,450	39,450		m2
1.11 ZKNR C 1/111/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu, tynk silikonowy CT·74, faktura kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5·mm	39,45			
	= 39,450000			
	Ogółem: 39,450	39,450		m2
1.12 ZKNR C 1/111/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa (pod farbę elewacyjną)		97,77		m2
1.13 ZKNR C 1/114/5 Malowanie elewacji farbami, farba silikonowa CT·48, 2-krotnie, beton	97,77			
	= 97,770000			
	Ogółem: 97,770	97,770		m2
1.14 KNRW 202/16 Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, o wysokości do 6 m (1 kol.) - 1,00 ???				
1.2 KNR 401/1202/9	=	12,62424		
1.3 KNR 921/106/3	=	10,2915		
1.4 ZKNR C 1/101/7 (1)	=	8,71347		
1.5 KNRW 401/722/3	=	74,0988		
1.6 ZKNR C 1/101/4	=	7,47849		
1.7 ZKNR C 1/102/4 (4)	=	55,80597		
1.8 ZKNR C 1/103/3	=	11,17619		
1.9 ZKNR C 1/103/8 (2)	=	33,33525		
1.10 ZKNR C 1/111/1	=	4,14225		
1.11 ZKNR C 1/111/3	=	21,44108		
	Razem (r-g) =	239,10724		
S=2 W=0.84 P=1.25 Czas pracy=r-g/(S*W)*P=239,1072/(2*0.84)*1.25=177,91		177,91		m-g

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1.15	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 137,220*0,01	= 1,372200 Ogółem: 1,372	1,372		m3
1.16	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km 1,372	= 1,372000 Ogółem: 1,372	1,372		m3
1.17	Kalkulacja własna utyliczacja gruzu 1,372	= 1,372000 Ogółem: 1,372	1,372		m3