

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej piwnicznej w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Einsteina 7/17 w Tychach.

Zakres:

- Skucie tynków / usunięcie powłok – powierzchnia ok. 13,75 m²
- Wykonanie fasety na styku posadzki z ścianą fundamentową – długość ok. 5,5 mb
- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej przerwy roboczej – długość ok. 5,5 mb
- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej punktowej – 3 punkty
- Wykonanie izolacji powłokowej paroprzepuszczalnej – powierzchnia ok. 13,75 m²
- Wykonanie tynku renowacyjnego – powierzchnia ok. 13,75 m²

Wymagania dotyczące materiałów:

Do realizacji prac należy zastosować materiały renomowanych producentów, takich jak: Koester, Schomburg, Bostik, Remmers, MC-Bauchemie lub równoważne, zapewniające wysoką jakość i trwałość izolacji.

Gwarancja:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres minimum 60 miesięcy.