

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT BALKONU			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1.10*5.40	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	1.10*5.40	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	1.10*5.40	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
4	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji	m		
d.1	0804-03	7.60	m	7.600	
				RAZEM	7.600
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m		
d.1	0801-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe	m ²		
d.1	0803-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie	m		
d.1	0805-03	5.94	m	5.940	
				RAZEM	5.940
8	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm	m		
d.1	0807-02	poz.7	m	5.940	
				RAZEM	5.940
9	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²		
d.1	0808-04	poz.5*30%	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
10	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma	dm ³		
d.1	0809-04	(1.1*5.4)*5%	dm ³	0.297	
				RAZEM	0.297
11	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa	m ²		
d.1	0815-05	(1.1*5.4)*5%	m ²	0.297	
				RAZEM	0.297
12	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m ²		
d.1	0501-05	1.1*5.4	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
13	ZKNR C-2	Wykonywanie wylewek cementowych	m ²		
d.1	0604-05	1.1*5.4	m ²	5.940	
	analogia			RAZEM	5.940
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	1.1*5.4	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
15	kalk. własna	Okapy z profili Renoplast K30 - obsadzenie profilu, kształtek narożnych, montaż łączników	m		
d.1		(1.1+1.1+5.4)+10%	m	7.700	
				RAZEM	7.700
16	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m ²		
d.1	0310-14	1.1*5.40	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
17	ZKNR C-2	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączeniu wody	m ²		
d.1	0310-05	1.1*5.40	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
18	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach, układanie cokołów	m ²		
d.1	0505-03	(1.1*5.40)+(4.5*0.15)	m ²	6.615	
	analogia			RAZEM	6.615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 2 1301-01 analogia	Balustrady z kształowników stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo mocowanych przy pomocy kotew ze stali A4 wklejanych za pomocą żywicy 1.1*5.4+1.1	m m	 7.600	
				RAZEM	7.600
20 d.1	KNNR 3 0604-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.powy- żej 5 m2 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
21 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
22 d.1	ZKNR C-2 0201-06	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
23 d.1	ZKNR C-2 0203-08 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i bel- kach 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
24 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
25 d.1	ZKNR C-2 0114-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podło- żu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po- ziome; ziarno 2,5 mm 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
26 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszenia systemowego, aluminiowego, wspornikowego, po- krycie z poliwęglanu litego 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
27 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.2	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku. 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	kalk. własna	Rusztowanie zewnętrzne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2	kalk. własna	Zabezpieczenie okien folią malarską 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Narożnik aluminiowy Renoplast K30	szt	2.0000		2.0000			
2.	Łączniki Renoplast K30	szt	5.0000		5.0000			
3.	kołki plastikowe	szt	15.0000		15.0000			
4.	rusztowanie	szt	1.0000		1.0000			
5.	folia malarska	szt	1.0000		1.0000			
6.	koszt utylizacji	t	2.0000		2.0000			
7.	rusztowanie	t	1.0000		1.0000			
8.	Profil okapowy aluminiowy Renoplast K30	m	7.7000		7.7000			
9.	kotwa żywiczna	kpl	2.0000		2.0000			
10.	balustrada z stali ocynkowanej, malowana proszko- wo	kg	91.2000		91.2000			
11.	siatka posadzkowa	m ²	6.0588		6.0588			
12.	taśma uszczelniająca Weber.tec 828 DB 75	m	6.5340		6.5340			
13.	środek gruntujący	dm ³	3.0888		3.0888			
14.	preparat gruntujący weber.floor 4716	dm ³	1.7481		1.7481			
15.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0608		0.0608			
16.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.5168		0.5168			
17.	zaprawa klejowa	kg	23.1525		23.1525			
18.	zaprawa klejowa	kg	27.9180		27.9180			
19.	zaprawa klejowa'	kg	29.7000		29.7000			
20.	zaprawa cementowo wapienna	t	0.0238		0.0238			
21.	płyty z wełny mineralnej 3cm	m ²	6.4152		6.4152			
22.	spoina elastyczna	kg	2.7783		2.7783			
23.	masa posadzkowa weber.floor RAPID	t	0.1016		0.1016			
24.	elastyczna powłoka uszczelniająca Weber.tec Su- perFlex D2	kg	9.5040		9.5040			
25.	elastyczna powłoka uszczelniająca Weber Super- Flex	kg	17.8200		17.8200			
26.	mineralna powłoka ochrona przed korozją weber.rep 750	kg	0.8316		0.8316			
27.	zaprawa do napraw betonów	kg	0.5700		0.5700			
28.	szpachlówka do napraw betonu	kg	0.4841		0.4841			
29.	zaprawa do napraw betonów	kg	0.6118		0.6118			
30.	tynek silikonowy	kg	24.4728		24.4728			
31.	płytki gresowe	m ²	6.7473		6.7473			
32.	siatka z włókna szklanego	m ²	7.0092		7.0092			
33.	szczotki z drutu do wiertarki	szt.	0.2376		0.2376			
34.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: