

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT BALKONU			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.10*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
2 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.10*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 1.10*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
4 d.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji 7.60	m m	 7.600	
				RAZEM	7.600
5 d.1	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	ZKNR C-2 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	ZKNR C-2 0805-03	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie 5.94	m m	 5.940	
				RAZEM	5.940
8 d.1	ZKNR C-2 0807-02	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm poz.7	m m	 5.940	
				RAZEM	5.940
9 d.1	ZKNR C-2 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma poz.5*30%	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300
10 d.1	ZKNR C-2 0809-04	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma (1.1*5.4)*5%	dm ³ dm ³	 0.297	
				RAZEM	0.297
11 d.1	ZKNR C-2 0815-05	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia sufitowa (1.1*5.4)*5%	m ² m ²	 0.297	
				RAZEM	0.297
12 d.1	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontak-towa 1.1*5.4	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
13 d.1	ZKNR C-2 0604-05 analogia	Wykonywanie wylewek cementowych 1.1*5.4	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
14 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 1.1*5.4	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
15 d.1	kalk. własna	Okapy z profili Renoplast K30 - obsadzenie profilu, kształtek narożnych, mon-taż łączników (1.1+1.1+5.4)+10%	m m	 7.700	
				RAZEM	7.700
16 d.1	ZKNR C-2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
17 d.1	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączeniu wody 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
18 d.1	ZKNR C-2 0505-03 analogia	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach, układanie cokołów (1.1*5.40)+(4.5*0.15)	m ² m ²	 6.615	
				RAZEM	6.615

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 2 d.1 1301-01 analogia	Balustrady z kształtowników stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo mocowanych przy pomocy kotew ze stali A4 wklejanych za pomocą żywicy 1.1+5.4+1.1	m m	 7.600	
				RAZEM	7.600
20	KNNR 3 d.1 0604-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.po- wyżej 5 m2 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
21	ZKNR C-2 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
22	ZKNR C-2 d.1 0201-06	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, tyn- kach i mozaice szklanej 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
23	ZKNR C-2 d.1 0203-08 analogia	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
24	ZKNR C-2 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
25	ZKNR C-2 d.1 0114-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy CT 74 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierz- chnie poziome; ziarno 2,5 mm 1.1*5.40	m ² m ²	 5.940	
				RAZEM	5.940
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
26	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	kalk. własna d.2	Koszt przyjęcia gruzu i materiałów rozbiórkowych na wysypisku. 2	t t	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	kalk. własna d.2	Rusztowanie zewnętrzne 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	kalk. własna d.2	Zabezpieczenie okien folią malarską 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Narożnik aluminiowy Renoplast K30	szt	2.0000		2.0000			
2.	Łączniki Renoplast K30	szt	5.0000		5.0000			
3.	kołki plastikowe	szt	15.0000		15.0000			
4.	folia malarska	szt	1.0000		1.0000			
5.	koszt utylizacji	t	2.0000		2.0000			
6.	rusztowanie	t	1.0000		1.0000			
7.	Profil okapowy aluminiowy Renoplast K30	m	7.7000		7.7000			
8.	kotwa żywiczna	kpl	2.0000		2.0000			
9.	balustrada z stali ocynkowanej, malowana proszkowo	kg	91.2000		91.2000			
10.	siatka posadzkowa	m ²	6.0588		6.0588			
11.	taśma uszczelniająca Weber.tec 828 DB 75	m	6.5340		6.5340			
12.	środek gruntujący	dm ³	3.0888		3.0888			
13.	preparat gruntujący weber.floor 4716	dm ³	1.7481		1.7481			
14.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.0608		0.0608			
15.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	0.5168		0.5168			
16.	zaprawa klejowa	kg	23.1525		23.1525			
17.	zaprawa klejowa	kg	27.9180		27.9180			
18.	zaprawa klejowa ¹	kg	29.7000		29.7000			
19.	zaprawa cementowo wapienna	t	0.0238		0.0238			
20.	płyty z wełny mineralnej 3cm	m ²	6.4152		6.4152			
21.	spoina elastyczna	kg	2.7783		2.7783			
22.	masa posadzkowa weber.floor RAPID	t	0.1016		0.1016			
23.	elastyczna powłoka uszczelniająca Weber.tec SuperFlex D2	kg	9.5040		9.5040			
24.	elastyczna powłoka uszczelniająca Weber SuperFlex	kg	17.8200		17.8200			
25.	mineralna powłoka ochrona przed korozją weber.rep 750	kg	0.8316		0.8316			
26.	zaprawa do napraw betonów	kg	0.5700		0.5700			
27.	szpachlówka do napraw betonu	kg	0.4841		0.4841			
28.	zaprawa do napraw betonów	kg	0.6118		0.6118			
29.	tynek silikonowy	kg	24.4728		24.4728			
30.	płytki gresowe	m ²	6.7473		6.7473			
31.	siatka z włókna szklanego	m ²	7.0092		7.0092			
32.	szczotki z drutu do wiertarki	szt.	0.2376		0.2376			
33.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: