
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW PRZY UL. CURIE-
SKŁODOWSKIEJ 9-11
ADRES INWESTYCJI: 43-100 Tychy, ul. Curie-Skłodowskiej 9-11, działka nr 4488/70, jedn.
ewid. 247701_1, obręb 0001
NAZWA INWESTORA: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 55/III NIERUCHOMOŚCI PRZY
UL. CURIE SKŁODOWSKIEJ 9-11
ADRES INWESTORA: Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy

BRANŻE: termomodernizacja; Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 05.01.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.01.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	kalk. własna	Ogrodzenie placu budowy - montaż i demontaż	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0347-01 analogia	Skucie występów 20x5 cm na ścianach z kamienia miękkiego [R=0,2] - skucie opasek	m		
	północna zachodnia	$[2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 1 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 2$ $[1,5 * 2 + 1,7 * 2] * 18 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 3 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 9$	m m	27,400 226,800	
	południowa wschodnia	$[2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 1 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 2$ $[1,5 * 2 + 1,7 * 2] * 12 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 4 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 9 + [1,45 * 2 + 0,85 * 2] * 10$	m m	27,400 242,200	
				RAZEM	523,800
3 d.1	KNR 4-01 0347-03 analogia	Skucie występów 30x5 cm na ścianach z kamienia miękkiego [R=0,4] - gzymsy i lizeny	m		
	północna zachodnia	11,9 $38,5 * 4 + 10,1 * 2$	m m	11,900 174,200	
	południowa wschodnia	11,9 $38,5 * 4 + 10,1 * 2$	m m	11,900 174,200	
				RAZEM	372,200
4 d.1	KNR 4-01 0354-1100	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
	północna zachodnia	$1,5 * 2 + 2,2$ $1,5 * 18 + 1,5 * 6 + 2,2 * 3$	m m	5,200 42,600	
	południowa wschodnia	$1,5 * 2 + 2,2$ $1,5 * 12 + 1,5 * 4 + 2,2 * 2 + 1,45 * 10 + 0,6 * 2$	m m	5,200 44,100	
				RAZEM	97,100
5 d.1	KNR 4-03 1116-0400	Demontaż przewodów kabelkowych na podłożu betonowym - demontaż przewodów zlokalizowanych na elewacji	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.1	KNR 4-03 1001-13	Wykucie ręcznie bruzd dla rur typu peszel pod przewody znajdujące się na elewacji o średnicy do 47 mm u w cegle	m		
		poz.5	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1	KNR 5-08 0108-0100	Rury typu peszel o średnicy do 20 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		poz.5	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.1	KNR 4-01 0108-0900 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		$poz.2 * 0,05 * 0,2 + poz.5 * 0,05 * 0,05$	m3	5,363	
				RAZEM	5,363
9 d.1	KNR 4-01 0108-1000 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.8	m3	5,363	
				RAZEM	5,363
10 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz.8	m3	5,363	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,363
11 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		[poz.4 * 0,3] * 0,001 * 7,86	t	0,229	
				RAZEM	0,229
12 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		poz.11	t	0,229	
				RAZEM	0,229
2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ			
13 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2		
	DZ1	1,05 * 2,2	m2	2,310	
	DZ2	1,1 * 2,07	m2	2,277	
				RAZEM	4,587
14 d.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych otwieranych na zewnątrz budynku U=1,3 W/m²K, pakiet szybowy P4, klasa wodoszczelności A4, komplet kluczy, samozamykacz z blokadą w pozycji otwartej, odbojnik	m2		
	DZ1	1,05 * 2,2	m2	2,310	
	DZ2	1,1 * 2,07	m2	2,277	
				RAZEM	4,587
15 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
	DZ1	1,05 + 2,2 * 2	m	5,450	
	DZ2	1,1 + 2,07 * 2	m	5,240	
				RAZEM	10,690
16 d.2	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.15 * 0,5	m2	5,345	
				RAZEM	5,345
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - malowanie ścian po wymianie stolarki drzwiowej	m2		
		poz.15 * 1	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
18 d.2	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - malowanie ścian po wymianie stolarki drzwiowej - kolor dobrać do istniejącego	m2		
		poz.15 * 1	m2	10,690	
				RAZEM	10,690
19 d.2	KNR 4-01 0108-0900 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		[poz.14] * 0,05 + [poz.15] * 0,02 * 0,2	m3	0,272	
				RAZEM	0,272
20 d.2	KNR 4-01 0108-1000 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.19	m3	0,272	
				RAZEM	0,272
21 d.2	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz.19	m3	0,272	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,272
3		IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH			
22 d.3	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		0,36 * 0,36 * 32	m2	4,147	
				RAZEM	4,147
23 d.3	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m3		
		wykop [15 * 2 + 39 * 2] * [0,6 + 2,2] / 2 * 2,6 A (Obliczenie pomocnicze)		393,120 =====	
		A	m3	393,120	
				RAZEM	393,120
24 d.3	KNR 4-01 0102-06	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. IV	m3		
	przykanaliki	[6 * 3] * [1,2 + 2,5] / 2	m3	33,300	
				RAZEM	33,300
25 d.3	KNR 4-01 0107-0100	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m	m2		
	przykanaliki	[15 * 2 + 43 * 2] * 2,6 6 * 3 * 2,6 * 2	m2 m2	301,600 93,600	
				RAZEM	395,200
26 d.3	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - zbitie tynków z ścian fundamentowych	m2		
		[12 * 2 + 38,7 * 2] * 2,6	m2	263,640	
				RAZEM	263,640
27 d.3	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m2		
		poz.26	m2	263,640	
				RAZEM	263,640
28 d.3	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.26	m2	263,640	
				RAZEM	263,640
29 d.3	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.26	m2	263,640	
				RAZEM	263,640
30 d.3	KNR-W 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.26	m2	263,640	
				RAZEM	263,640
31 d.3	ZKNR C-2 0301-13	Przygotowanie podłoża - wykonanie wyobleni faset przy użyciu zapraw mineralnych wodoszczelnych	m		
		[12 * 2 + 38,7 * 2]	m	101,400	
				RAZEM	101,400
32 d.3	ZKNR C-1 0302-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podłoża bardzo nasiąkliwe - powierzchnie pionowe	m2		
		[12 * 2 + 38,7 * 2] * [2,6 + 0,3]	m2	294,060	
				RAZEM	294,060

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.3	ZKNR C-1 0303-08	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wodzie o słupie do 2,5 m elastyczną masą bitumiczną na powierzchni pionowej - dwuskładnikowa, elastyczna masa bitumiczna.	m2		
		poz.32	m2	294,060	
				RAZEM	294,060
34 d.3	ZKNR C-1 0305-09	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych. Zamknięcie szczelin dylatacyjnych	m		
		2,6 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
35 d.3	ZKNR C-1 0306-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi XPS300-036 gr. 6cm mocowanymi punktowo	m2		
		poz.26	m2	263,640	
				RAZEM	263,640
36 d.3	KNR 2-02 0607-0200 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubelkowej	m2		
		poz.32 * 1,03	m2	302,882	
				RAZEM	302,882
37 d.3	ZKNR C-1 0305-10 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych. Montaż listwy zabezpieczającej - listwa dociskowa	m		
		poz.31	m	101,400	
				RAZEM	101,400
38 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		[poz.23 + poz.24] * 0,85	m3	362,457	
				RAZEM	362,457
39 d.3	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3		
		poz.23 + poz.24 - poz.38	m3	63,963	
				RAZEM	63,963
40 d.3	KNR 4-01 0108-0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.39	m3	63,963	
				RAZEM	63,963
41 d.3	kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	m3		
		poz.39	m3	63,963	
				RAZEM	63,963
42 d.3	KNR 4-01 0108-0900 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.26 * 0,03	m3	7,909	
				RAZEM	7,909
43 d.3	KNR 4-01 0108-1000 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.42	m3	7,909	
				RAZEM	7,909
44 d.3	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz.42	m3	7,909	
				RAZEM	7,909

4		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
45 d.4	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
	północna zachodnia	-okna elewacji [1,45 * 1,7 + 0,75 * 2,7] * 2 + [2,2 * 1,7] [2,2 * 2,7] * 3 + [1,5 * 1,7] * 18 + [2,2 * 1,7] * 3 + [1,45 * 1,7 + 0,75 * 2,7] * 6		12,720 101,880	
	południowa wschodnia	[1,45 * 1,7 + 0,75 * 2,7] * 2 + [2,2 * 1,7] [1,5 * 1,7] * 12 + [2,2 * 1,7] * 2 + [1,45 * 1,7 + 0,75 * 2,7] * 4 + [1,43 * 0,84] * 10 A (Obliczenie pomocnicze)		12,720 68,052 =====	
		-drzwi 1,05 * 2,2 + 1,1 * 2,07 B (Obliczenie pomocnicze)		4,587 =====	
		A + B	m2	199,959	
				RAZEM	199,959
46 d.4	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej lub ścianek drewnianych - likwidacja luksferów	m2		
		1,7 * 0,6 * 2	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
47 d.4	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - likwidacja luksferów	m3		
		1,7 * 0,6 * 0,4 * 2	m3	0,816	
				RAZEM	0,816
48 d.4	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		1,5 * 2,5 * 2	m	7,500	
				RAZEM	7,500
49 d.4	KNR 2-02 0815-03 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		poz.48	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
50 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - malowanie ścian po wymianie stolarki okiennej	m2		
		poz.48	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
51 d.4	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną - malowanie ścian po wymianie stolarki okiennej - kolor dobrać do istniejącego	m2		
		poz.50	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
52 d.4	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych - zbitcie odspojonych tynków - przyjęto 20%	m2		
		[poz.57 A + poz.57 B + poz.57 C + poz.57 D + poz.57 E - poz.45 A - poz.45 B] * 0,2	m2	245,229	
				RAZEM	245,229
53 d.4	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		[poz.57 F + poz.57 G + poz.57 H]	m	559,790	
				RAZEM	559,790

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.4	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.52	m2	245,229	
				RAZEM	245,229
55 d.4	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Caparol Sylitol 111	m2		
		poz.52	m2	245,229	
				RAZEM	245,229
56 d.4	KNR-W 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.52	m2	245,229	
				RAZEM	245,229
57 d.4	ZKNR C-2 0101-09	Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu	m2		
		-elewacje 14cm EPS070-031			
	północna	12 * 10,3		123,600	
	zachodnia	38,7 * 10,3		398,610	
	południowa	12 * 10,3		123,600	
	wschodnia	38,7 * 10,3		398,610	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				1 044,420	
		-cokół 6cm XPS070-036			
		12 * 0,9 + 38,7 * 0,9 + 12 * 1 + 38,7 * 1		96,330	
		B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				96,330	
		-zadaszenie nad wejściem - warstwa zbrojna i wyprawa tynkarska			
		[2,4 * [0,3 + 0,8] / 2 * 4 + 2,4 * 0,32 + 3,4 * [0,2 + 0,8]] * 2		18,896	
		C (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				18,896	
		-gzyms 3cm EPS070-031			
		[13 * 2 + 39,7 * 2] * [0,5 + 0,3]		84,320	
		-płyty balkonowe 3cm EPS070-031			
		[[2,8 + 0,9 * 2] * 0,3 + 0,9 * 2,8] * [2 + 8 + 2 + 4]		62,400	
		D (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				146,720	
		- gzymsy i lizeny 5cm EPS070-031			
	północna	11,9 * 0,3		3,570	
	zachodnia	38,5 * 4 * 0,3 + 10,1 * 2 * 0,5		56,300	
	południowa	11,9 * 0,3		3,570	
	wschodnia	38,5 * 4 * 0,3 + 10,1 * 2 * 0,5		56,300	
		E (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				119,740	
		-parapety 3cm EPS070-031			
	północna	1,5 * 2 + 2,2		5,200	
	zachodnia	1,5 * 18 + 1,5 * 6 + 2,2 * 3		42,600	
	południowa	1,5 * 2 + 2,2		5,200	
	wschodnia	1,5 * 12 + 1,5 * 4 + 2,2 * 2 + 1,45 * 10 + 0,6 * 2		44,100	
		F (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				97,100	
		-ościeża okna elewacji 3cm EPS070-031			
	północna	[2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 2 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2]		27,400	
	zachodnia	[2,2 + 2,7 * 2] * 3 + [1,5 * 2 + 1,7 * 2] * 18 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 3 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 6		220,200	
	południowa	[2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 2 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2]		27,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wschodnia	$[1,5 * 2 + 1,7 * 2] * 12 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 2 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 4 + [1,43 * 2 + 0,84 * 2] * 10$ G (Obliczenie pomocnicze) -ościeża drzwi 3cm EPS070-031 $[1,05 + 2,2 * 2]$ $[1,1 + 2,07 * 2]$ H (Obliczenie pomocnicze) $A + B + C + D + E + [F + G + H] * 0,25 - \text{poz.45 A} - \text{poz.45 B}$	m2	177,000 ===== 452,000 5,450 5,240 ===== 10,690 1 366,095	
				RAZEM	1 366,095
58 d.4	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.57	m2	1 366,095	
				RAZEM	1 366,095
59 d.4	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Caparol Sylitol 111	m2		
		poz.57	m2	1 366,095	
				RAZEM	1 366,095
60 d.4	ZKNR C-2 0107-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
		$38,7 * 2 + 12 * 2 - 1,1 * 2$	m	99,200	
				RAZEM	99,200
61 d.4	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm EPS70-031 (0,031 W/mK), na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - Capatect 190	m2		
		poz.57 A - poz.45 A * 0,5 - poz.45 B * 0,5	m2	944,441	
				RAZEM	944,441
62 d.4	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 6 cm XPS300-036 (0,036 W/mK), na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - Capatect SockelFlex	m2		
		poz.57 B - poz.45 B * 0,5	m2	94,037	
				RAZEM	94,037
63 d.4	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm EPS70-031 (0,031 W/mK), na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - Capatect 190	m2		
		poz.57 D	m2	146,720	
				RAZEM	146,720
64 d.4	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm EPS70-031 (0,031 W/mK), na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - Capatect 190	m2		
		poz.57 E	m2	119,740	
				RAZEM	119,740
65 d.4	ZKNR C-2 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm EPS70-031 (0,031 W/mK) na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej Capatect 190	m2		
		poz.57 F * 0,4 + poz.57 G * 0,4 + poz.57 H * 0,4	m2	223,916	
				RAZEM	223,916
66 d.4	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm EPS70-031 (0,031 W/m2K), na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - podklejenie nierówności 10% elewacji Capatect 190 oraz podklejenie przestrzeni pod okapem	m2		
		$[\text{poz.61} + \text{poz.62} + \text{poz.63} + \text{poz.64}] * 10\%$ $[12 * 2 + 38,7 * 2] * 0,8$	m2 m2	130,494 81,120	
				RAZEM	211,614

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.4	ZKNR C-2 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm EPS70-031 (0,031 W/mK), na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - Capatect 190 - opaski	m2		
	północna zachodnia	$[2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 1 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 2$ $[1,5 * 2 + 1,7 * 2] * 18 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 3 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 9$		27,400 226,800	
	południowa wschodnia	$[2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 1 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 2$ $[1,5 * 2 + 1,7 * 2] * 12 + [2,2 * 2 + 1,7 * 2] * 4 + [2,2 * 2 + 2,7 * 2] * 9 + [1,45 * 2 + 0,85 * 2] * 10$ A (Obliczenie pomocnicze)		27,400 242,200	
		A * 0,1	m2	===== 523,800 52,380	
				RAZEM	52,380
68 d.4	ZKNR C-2 0105-02	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków metalowych do podłoża z cegły - 5 szt/m2 Capatect Carbon	m2		
		poz.61 + poz.62 + poz.63 + poz.64	m2	1 304,938	
				RAZEM	1 304,938
69 d.4	ZKNR C-2 0105-05	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków metalowych do podłoża z cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2 Capatect Carbon Krotność = 2	szt.		
		poz.68	szt.	1 304,938	
				RAZEM	1 304,938
70 d.4	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach Capatect 650/110, Capatect 190	m2		
		poz.61 + poz.62 + poz.63 + poz.64 + poz.67 + poz.57 C	m2	1 376,214	
				RAZEM	1 376,214
71 d.4	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach Capatect 650/110, Capatect 190	m2		
		poz.65	m2	223,916	
				RAZEM	223,916
72 d.4	ZKNR C-2 0105-13	Dodatkowa warstwa siatki - do 3m powyżej poziomu terenu Capatect 650/110, Capatect 190	m2		
		elewacje $[12 * 2 + 38,7 * 2] * 3$ A (Obliczenie pomocnicze)		304,200 ===== 304,200	
		-okna elewacji $2,2 * 0,9 * 8 + 1,5 * 0,9 * 10 + 0,7 * 1$		30,040	
		-drzwi $1,05 * 2,2 + 1,1 * 2,07$ B (Obliczenie pomocnicze)		4,587 ===== 34,627	
		A - B	m2	269,573	
				RAZEM	269,573
73 d.4	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych Capatect 190	m		
		-naroża budynku 11,5 * 4	m	46,000	
		-ościeża poz.57 G + poz.57 H	m	462,690	
		-lizeny, gzymsy, opaski poz.67 A	m	523,800	
	północna	11,9 * 2	m	23,800	
	zachodnia	$38,5 * 4 * 2 + 10,1 * 2 * 2$	m	348,400	
	południowa	11,9 * 2	m	23,800	
	wschodnia	$38,5 * 4 * 2 + 10,1 * 2 * 2$	m	348,400	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-krawędzie balkonów [0,9 * 2 + 2,8] * [2 + 8 + 2 + 4]	m	73,600	
				RAZEM	1 850,490
74 d.4	ZKNR C-2 0107-05 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych Capatect 190 - profil okapnikowy	m		
		-gzyms [13 * 2 + 39,7 * 2 + 0,3 * 4]	m	106,600	
		-krawędzie balkonów [0,9 * 2 + 2,8] * [2 + 8 + 2 + 4]	m	73,600	
	piwnice	[[0,4 * 2 + 0,4 * 2] * 32]	m	51,200	
				RAZEM	231,400
75 d.4	ZKNR C-2 0116-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa Putzgrund 610	m2		
		poz.76 + poz.77 + poz.80 + poz.81	m2	1 647,826	
				RAZEM	1 647,826
76 d.4	ZKNR C-2 0114-04	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm Capatect AmphiSilan Fassadenputz	m2		
		poz.70 - poz.80	m2	1 279,884	
				RAZEM	1 279,884
77 d.4	ZKNR C-2 0114-08 analogia	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych na gotowym podłożu. Warstwa wierzchnia opasek, ościeży, lizenów i gzymsów; ościeża o szer. do 30 cm; gr. 3 mm Capatect-ArmaReno 700	m2		
		poz.71	m2	223,916	
		poz.67 A * 0,02	m2	10,476	
		-poz.81	m2	-20,480	
	północna	11,9 * 2 * 0,05	m2	1,190	
	zachodnia	38,5 * 4 * 2 * 0,05 + 10,1 * 2 * 2 * 0,05	m2	17,420	
	południowa	11,9 * 2 * 0,05	m2	1,190	
	wschodnia	38,5 * 4 * 2 * 0,05 + 10,1 * 2 * 2 * 0,05	m2	17,420	
				RAZEM	251,132
78 d.4	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie Caparol CapaGrunt Universal	m2		
		poz.77	m2	251,132	
				RAZEM	251,132
79 d.4	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową AmphiSilan-plus dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		poz.77	m2	251,132	
				RAZEM	251,132
80 d.4	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - Caparol Buntstein Sochelputz	m2		
		poz.57 B	m2	96,330	
				RAZEM	96,330
81 d.4	ZKNR C-2 0118-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy; ościeża o szer. do 30 cm; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - Caparol Buntstein Sochelputz	m2		
	piwnice	[[0,4 * 2 + 0,4 * 2] * 32] * 0,4	m2	20,480	
				RAZEM	20,480
82 d.4	KNR 4-01 0108-0900 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52 * 0,02	m3	4,905	
		poz.53 * 0,25 * 0,02	m3	2,799	
				RAZEM	7,704
83 d.4	KNR 4-01 0108-1000 analogia	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.82	m3	7,704	
				RAZEM	7,704
84 d.4	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz.82	m3	7,704	
				RAZEM	7,704
5		RYNNY I RURY SPUSTOWE			
85 d.5	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu	m		
		39,7 * 2 + 13 * 2	m	105,400	
				RAZEM	105,400
86 d.5	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu	m		
		12 * 6	m	72,000	
				RAZEM	72,000
87 d.5	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - stare otwory po rurach spustowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.5	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe - z demontażu - przyjęto 10% do wymiany	m		
		poz.85	m	105,400	
				RAZEM	105,400
89 d.5	KNR 2-02 0508-09 analogia	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo	szt.		
		poz.91	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
90 d.5	KNR 2-02 0510-03 analogia	Rury spustowe okrągłe - z demontażu - przyjęto 10% do wymiany	m		
		poz.86	m	72,000	
				RAZEM	72,000
91 d.5	KNKRB 4-I 0113-10	Czyszczaki z PCW o średnicy 160 mm łączone metodą wciskową	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
92 d.5	KNNR 8 0211-07	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolaniem na nową z PCV	kpl		
		poz.91	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
93 d.5	KNNR 11 0505-05	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 160 mm - przyjęto do wymiany 3m na każdą rurę spustową	m		
		poz.16 * 3	m	16,035	
				RAZEM	16,035

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA BALUSTRAD			
94 d.6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki	m2		
	ilość	2 + 8 + 2 + 4		16,000	
	ilość	A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				16,000	
	pow.	2,8 * 0,9		2,520	
	pow.	B (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				2,520	
	taśma	2,8 * 2 + 0,9 * 2		7,400	
	taśma	C (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				7,400	
	cokoliki	2,8		2,800	
	cokoliki	D (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				2,800	
	profil	2,8 * 2 + 0,9 * 2		7,400	
		E (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				7,400	
		A * B	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
95 d.6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		poz.94 B * poz.94 A	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
96 d.6	KNNR-W 3 0803-0100	Nałożenie pierwszej warstwy kontaktowej system naprawy płyt balkonowych PCC- przyjęto 30% powierzchni	m2		
		poz.94 B * poz.94 A * 0,3	m2	12,096	
				RAZEM	12,096
97 d.6	KNNR-W 3 0803-0100	Nałożenie drugiej warstwy kontaktowej systemu PCC, zaprawa naprawcza, drobnoziarnista od 5 - 30 mm.- przyjęto 15% powierzchni	m2		
		poz.94 B * poz.94 A * 0,15	m2	6,048	
				RAZEM	6,048
98 d.6	KNNR-W 3 0803-0100	Nałożenie drugiej warstwy kontaktowej systemu PCC, zaprawa naprawcza, gruboziarnista od 30 do 100 mm.- przyjęto 15% powierzchni	m2		
		poz.94 B * poz.94 A * 0,15	m2	6,048	
				RAZEM	6,048
99 d.6	KNNR-W 3 0803-0100	Wyrównanie powierzchni szpachlówką. Cementowa zaprawa do wygładzania powierzchni betonowych - przyjęto 15% powierzchni	m2		
		poz.94 B * poz.94 A * 0,15	m2	6,048	
				RAZEM	6,048
100 d.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-krawędź balkonu	m2		
		poz.94 E * poz.94 A * 0,25	m2	29,600	
				RAZEM	29,600
101 d.6	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2		
		poz.94 B * poz.94 A	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
102 d.6	ZKNR C-2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
		poz.94 C * poz.94 A	m	118,400	
				RAZEM	118,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.6	ZKNR C-2 0501-05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa	m2		
		poz.94 B * poz.94 A	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
104 d.6	ZKNR C-2 0604-05 9914	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- wykonanie jastrychu	m2		
		poz.103	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
105 d.6	ZKNR C-2 0604-06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 1,5	m2		
		poz.103	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
106 d.6	2-02 1106- 0700 2-02 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2		
		poz.103	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
107 d.6	KNR AT-51 0301-02	Okapy z profili Renoplast K30 - obsadzenie profilu	m		
		poz.94 E * poz.94 A	m	118,400	
				RAZEM	118,400
108 d.6	KNR AT-51 0301-03	Okapy z profili Renoplast K30 - obsadzenie kształtek narożnych Narożnik aluminiowy Renoplast K30	m		
		2 * poz.94 A	m	32,000	
				RAZEM	32,000
109 d.6	KNR AT-51 0301-02	Okapy z profili Renoplast K30 - montaż łączników i zakończeń	m		
		3 * poz.94 A	m	48,000	
				RAZEM	48,000
110 d.6	ZKNR C-2 0310-05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2		
		poz.103	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
111 d.6	ZKNR C-2 0310-14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry	m		
		poz.94 C * poz.94 A	m	118,400	
				RAZEM	118,400
112 d.6	ZKNR C-2 0505-02	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2 - płytki 30x30 klasy R11 mrozooodporne gr. 8mm	m2		
		poz.94 B * poz.94 A	m2	40,320	
				RAZEM	40,320
113 d.6	ZKNR C-2 0515-04	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 15 cm	m		
		poz.94 D * poz.94 A	m	44,800	
				RAZEM	44,800
114 d.6	KNR 13-15 0710-01 analogia	Izolacja sznurem piankowym dylatacji	m		
		poz.94 C * poz.94 A	m	118,400	
				RAZEM	118,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.6	KNR BC-02 0312-01	Wypełnienie spoin masą silikonową	m		
		poz.94 C * poz.94 A	m	118,400	
				RAZEM	118,400
116 d.6	kalk. własna	Przecinanie poprzeczne końcówek balustrad	szt.		
		10 * poz.94 A	szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
117 d.6	KNR 4-04 0804-0300	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		poz.94 E * poz.94 A	m	118,400	
				RAZEM	118,400
118 d.6	KNNR 2 1301-0100	Balustrady balkonowe stalowe. Balustrady stalowe z profili zimnogiętych i płaskowników ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo mocowane na kotwy chemiczne	m		
		poz.117 + 1,1 * 1,2	m	119,720	
				RAZEM	119,720
119 d.6	kalk. własna	Mocowanie balustrad - kotwa żywiczna Hilti HIT-HY 270 + HAS U klasa A4 M10	kpl		
		32 * poz.94 A + 16	kpl	528,000	
				RAZEM	528,000
120 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż płyt HPL GR. 8mm	m2		
		1,1 * 1,07 * 16 + 0,9 * 1,07 * 2 * 16 + 1,12 * 0,98	m2	50,746	
				RAZEM	50,746
121 d.6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		[poz.100] * 0,001 * 7,86 + poz.117 * 0,02	t	2,601	
				RAZEM	2,601
122 d.6	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
		poz.121	t	2,601	
				RAZEM	2,601
123 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.94 * 0,08	m3	3,226	
				RAZEM	3,226
124 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.123	m3	3,226	
				RAZEM	3,226
125 d.6	kalk. własna	Oplata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz.123	m3	3,226	
				RAZEM	3,226
7		ZAGOSPODAROWANIE			
7.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
126 d.7.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - do ponownego wykorzystania	m2		
		2 * 3,5 * 2	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
127 d.7.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		2 * 2 * 2	m	8,000	
	Okienka	0,4 * 32	m	12,800	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,800
128 d.7.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.126	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
7.2		ROBOTY ZIEMNE			
129 d.7.2	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
130 d.7.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm	m2		
		$[38,7 * 2 + 0,5 * 4 + 12 * 2] * 0,8$	m2	82,720	
				RAZEM	82,720
7.3		OPASKA ŻWIROWA			
131 d.7.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		$[38,7 * 2 + 0,5 * 4 + 12 * 2 - 3,5 * 2] * 0,6$	m2	57,840	
				RAZEM	57,840
132 d.7.3	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		poz.131 * 1,3	m2	75,192	
				RAZEM	75,192
133 d.7.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.131	m2	57,840	
				RAZEM	57,840
134 d.7.3	KNR 2-31 0202-03 0202-04 analogia	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$[38,7 * 2 + 0,5 * 4 + 12 * 2 - 3,5 * 2] * 0,5$	m2	48,200	
				RAZEM	48,200
7.4		CHODNIK			
135 d.7.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.137	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
136 d.7.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		poz.137	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
137 d.7.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa z demontażu - przyjęto 10% do wymiany	m2		
		poz.126	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
7.5		OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI			
138 d.7.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$0,3 * 0,25 * [poz.139 + poz.140]$	m3	10,860	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,860
139 d.7.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		[38,7 * 2 + 0,5 * 4 * 2 + 12 * 2 - 3,5 * 2] + 32 * 0,6 * 2	m	136,800	
				RAZEM	136,800
140 d.7.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z demontażu - przyjęto 20% do wymiany	m		
		2 * 2 * 2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
7.6		HUMUSOWANIE			
141 d.7.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - humusowanie terenu	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
7.7		WYWÓZ ZIEMI I GRUZU			
142 d.7.7	KNR 4-01 0108-0200	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3		
		poz.130 * 0,2	m3	16,544	
				RAZEM	16,544
143 d.7.7	KNR 4-01 0108-0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.142	m3	16,544	
				RAZEM	16,544
144 d.7.7	kalk. własna	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku	m3		
		poz.142	m3	16,544	
				RAZEM	16,544
145 d.7.7	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.126 * 0,06 * 0,1 + poz.127 * 0,08 * 0,3 * 0,2 + poz.128 * 0,2	m3	2,984	
				RAZEM	2,984
146 d.7.7	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.145	m3	2,984	
				RAZEM	2,984
147 d.7.7	kalk. własna	Opłata za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz.145	m3	2,984	
				RAZEM	2,984
8		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
148 d.8	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanałowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie - wymiana oświetlenia zewnętrznego na LED - plafoniera LED IP54 6W, barwa światła 4000K z czujnikiem zmierzchu i numerem policyjnym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
149 d.8	kalk. własna	Uporządkowanie okablowania na elewacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.8	kalk. własna	Demontaż szyldów z elewacji itp.	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.8	kalk. własna	Ponowny montaż, szyldów z elewacji, itp.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.8	kalk. własna	Demontaż anten - do ponownego montażu	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
153 d.8	kalk. własna	Montaż anten - z demontażu - nowy wspornik	szt		
		poz.152	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
154 d.8	kalk. własna	Demontaż skrzynki gazowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż skrzynek dostawców mediów - gazowa	kpl		
		poz.154	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.8	kalk. własna	Demontaż rolet aluminiowych - do ponownego montażu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
157 d.8	kalk. własna	Montaż rolet aluminiowych - z demontażu	szt		
		poz.156	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
158 d.8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
159 d.8	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie nawietrzaków pookiennych zlokalizowanych na elewacji	szt.		
		poz.158	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
160 d.8	KNR 4-03 1132-0200	Demontaż domofonu - do ponownego założenia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
161 d.8	KNR 5-08 0209-0101	Przewody wtynkowe typu YADYt-750 V mocowane w tynku do podłoża . Łączny przekrój żył do 7,5 mm ²	m		
		2 * poz.160	m	4,000	
				RAZEM	4,000
162 d.8	KNR 5-08 0401-0300	Przygotowanie podłoża ceglanego do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących. Kucie ręczne pod śruby kotwowe	szt.		
		2 * poz.160	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
163 d.8	kalk. własna	Montaż domofonu	szt.		
		poz.160	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
164 d.8	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy powlekanej ,grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia: montaż parapetów zewnętrznych	m ²		
		poz.2 * 0,5 + 0,4 * 32 * 0,5	m ²	268,300	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	268,300
165 d.8	kalk. własna	Naprawą pęknięć murach za pomocą prętów spiralnych ze stali nierdzewnej oraz zaprawy montażowej - rozwiązanie systemowe	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
166 d.8	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków na 4 rowery ze stali ocynkowanej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
9		PODESTY ZEWNĘTRZNE			
167 d.9	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm	m3		
		[1,2 * 3,5 * 2] * 0,2	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
168 d.9	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - wymiana gruntu Krotność = 3,5	m2		
		[1,4 * 3,9 * 2]	m2	10,920	
				RAZEM	10,920
169 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż podestów z płyt/bloków prefabrykowanych betonowych gr. 15cm	m2		
		[1,2 * 3,5 * 2]	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
170 d.9	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki do butów z rusztem ze stali ocynkowanej oraz odwodnieniem	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
171 d.9	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz. 167	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
172 d.9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz. 171	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
173 d.9	kalk. własna	Oплата za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3		
		poz. 171	m3	1,680	
				RAZEM	1,680
10		RUSZTOWANIA			
174 d.10	NNRNKB 2- 02U 1625- 0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych (Orgbud W-wa)	m2		
		[12 * 2 + 40 * 2] * 12	m2	1 248,000	
				RAZEM	1 248,000
175 d.10	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		poz. 174	m2	1 248,000	
				RAZEM	1 248,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176 d.10	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 174, 175)			

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		2
2 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ		3
3 IZOLACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH		4
4 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		6
5 RYNNY I RURY SPUSTOWE		11
6 REMONT BALKONÓW ORAZ WYMIANA BALUSTRAD		12
7 ZAGOSPODAROWANIE		14
8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE		16
9 PODESTY ZEWNĘTRZNE		18
10 RUSZTOWANIA		18
Spis treści		20