

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Starokoscielna 18 - klapy oddymiające i drzwi dymoszczelne					
1 Wymiana klapy oddymiających					
1.1 KNR 401/354/8 analogia Demontaż klap	6,72	= 6,720000 Ogółem: 6,72	6,72		m2
1.2 KNRW 202/1017/3 Świetliki i klapy dymowe, ponad 1,5·m2 - montaż klapy dymowych 1,40*2,40*2		= 6,720000 Ogółem: 6,72	6,72		m2
1.3 KNR 401/708/5 analogia Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowy, ościeża szerokości do 25·cm tynki wokoło klapy (1,40+2,40)*2*2		= 15,200000 Ogółem: 15,20	15,20		m
1.4 NNRNKB 202/2021/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50·cm, (grubość 3·mm) na tynku 15,20*0,25		= 3,800000 Ogółem: 3,80	3,80		m2
1.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 3,80		= 3,800000 Ogółem: 3,80	3,80		m2
1.6 KNR 401/522/4 analogia Uzupełnienia pokryć dachowych z blachy, blacha ocynkowana obróbki blacharskie klapy (1,40+2,40)*0,40*2,2		= 3,344000 Ogółem: 3,34	3,34		m2
1.7 KNNR 3/503/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy (1,40+2,40)*2*0,50*2		= 7,600000 Ogółem: 7,60	7,60		m2
2 Wymiana drzwi na p.poż i dymoszczelnych					
2.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2·m2 8		= 8,000000 Ogółem: 8	8		szt
2.2 KNR 202/1016/5 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż., FD10w, grunt fталowy + farba fталowa 8		= 8,000000 Ogółem: 8	8		szt
2.3 KNRW 202/1204/3 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2·m2, 1-stronne 0,80*2,00*8		= 12,800000 Ogółem: 12,80	12,80		m2
2.4 KNR 19/928/12 (1) analogia montaż drzwi p.poż i dymoszczelnych 12,80		= 12,800000 Ogółem: 12,80	12,80		m2
2.5 KNR 401/708/1 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15·cm (2,00+0,80+2,00)*2*8		= 76,800000 Ogółem: 76,80	76,80		m
2.6 NNRNKB 202/2021/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 50·cm, (grubość 3·mm) na tynku 76,80*0,15		= 11,520000 Ogółem: 11,52	11,52		m2
2.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 11,52		= 11,520000 Ogółem: 11,52	11,52		m2
3 Roboty porządkowe					
3.1 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km			4		m3
3.2 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km			4	9	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
3.3 Kalkulacja własna utylizacja gruzu	4		m3