

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
ul. Wojska Polskiego 19-19b; przemurowanie kominów; wymiana ław kominarskich					
1	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		3.00*2.50	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		3.00*4<kominów>	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		<8>0.50*1.08	m ²	0.540	
		<9>0.50*4.28+0.40*0.70	m ²	2.420	
		<10>0.63*0.90	m ²	0.567	
		<11>0.78*1.35	m ²	1.053	
				RAZEM	4.580
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użyt-	m ²		
		ku			
		<6>(0.69+4.80)*2*0.33	m ²	3.623	
		<7>(0.41+5.20)*2*0.33	m ²	3.703	
		<8>(0.40+1.80)*2*0.33	m ²	1.452	
		<9>(0.40+5.75)*2*0.33	m ²	4.059	
		<10>(1.25+0.80)*2*0.33	m ²	1.353	
		<11>(0.68+2.05)*2*0.33	m ²	1.802	
				RAZEM	15.992
6	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		<8>0.40*0.98*2.10	m ³	0.823	
		<9>0.40*4.18*2.10+0.40*0.70*0.70	m ³	3.707	
		<10>0.53*0.80*0.70	m ³	0.297	
		<11>0.68*1.25*2.20	m ³	1.870	
				RAZEM	6.697
7	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cement., barwioną	m ²		
		<8>(0.40+0.98)*2*2.10	m ²	5.796	
		<9>(0.40+4.18)*2*2.10+0.70*0.70*2	m ²	20.216	
		<10>(0.53+0.80)*2*0.70	m ²	1.862	
		<11>(0.68+1.25)*2*2.20	m ²	8.492	
				RAZEM	36.366
8	KNR 4-01 0504-05	Przełożenie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej ciągniętej	m ²		
		<8>(0.40+1.80)*2*0.60	m ²	2.640	
		<9>(0.40+5.75)*2*0.60	m ²	7.380	
		<10>(1.25+0.80)*2*0.60	m ²	2.460	
		<11>(0.68+2.05)*2*0.60	m ²	3.276	
		<wsporniki ławy kalenicowej>50.00*0.40	m ²	20.000	
				RAZEM	35.756
9	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kolnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkow. na dachu	m ²		
		pokr. dachówk. holender. lub płyt. azb.-cem. falistymi			
		<8>(0.40+1.80)*2*(0.40+0.10)	m ²	2.200	
		<9>(0.40+5.75)*2*(0.40+0.10)	m ²	6.150	
		<10>(1.25+0.80)*2*(0.40+0.10)	m ²	2.050	
		<11>(0.68+2.05)*2*(0.40+0.10)	m ²	2.730	
				RAZEM	13.130
11	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie silikonem styków pokrycia z dachówki z murami	m		
		<8>(0.40+1.80)*2	m	4.400	
		<9>(0.40+5.75)*2	m	12.300	
		<10>(1.25+0.80)*2	m	4.100	
		<11>(0.68+2.05)*2	m	5.460	
				RAZEM	26.260
12	KNR 4-03 1004-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		<8>(0.40+1.80)*2*2<szt./mb>*2<elementy - obróbka+listwa>	otw.	17.600	
		<9>(0.40+5.75)*2*2<szt./mb>*2<elementy - obróbka+listwa>	otw.	49.200	
		<10>(1.25+0.80)*2*2<szt./mb>*2<elementy - obróbka+listwa>	otw.	16.400	
		<11>(0.68+2.05)*2*2<szt./mb>*2<elementy - obróbka+listwa>	otw.	21.840	
				RAZEM	105.040
13	KNR 4-03 1016-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
		105	szt.	105.000	

PRZEDMIAR					
Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów		RAZEM	105.000
		25	m		
			m	25.000	
15	KNR 4-01 0430-09	Rozebrawie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie		RAZEM	25.000
		3.00	m		
		<kalenica>50	m	3.000	
			m	50.000	
16	KNR 4-01 0354-15	Demontaż wspornika stalowego		RAZEM	53.000
		<kominy>4	szt.		
		<połąc>50/0.80	szt.	4.000	
			szt.	62.500	
17	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne		RAZEM	66.500
		<kominy>4	szt.		
			szt.	4.000	
18	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu ceglanym		RAZEM	4.000
		<kotwienie wsporników>3<szt./wspornik>*4<szt.>	otw.		
			otw.	12.000	
19	KNR 4-03 1016-06	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie		RAZEM	12.000
		<j.w.>12	szt.		
			szt.	12.000	
20	KNPnRPDE 59-130c	Transport pionowy za pomocą wciągu elektrycznego elementów lub materiałów o masie całkowitej do 200 kg		RAZEM	12.000
		Krotność = 3	kond.3.5		
		<cegła>6.697<m3>*388<szt./m3>*4<kg/cegła>/200<transport>	m	51.969	
		<zaprawa murarska>6.697<m3>*300<kg/m3>/200<transport>	kond.3.5	10.046	
			m		
21	KNR 2-02 1218-02	Wsporniki ze stali teowej ramienne		RAZEM	62.015
		<połączeniowe>62	szt.		
			szt.	62.000	
22		Ławy kominowe stalowe		RAZEM	62.000
		3.00	m		
			m	3.000	
23		Ławy połączeniowe stalowe		RAZEM	3.000
		<kalenica>50	m		
			m	50.000	
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km		RAZEM	50.000
		6.697	m ³		
		<czapy>4.58*0.07	m ³	6.697	
		<ławy>53.00*0.30*0.05	m ³	0.321	
			m ³	0.795	
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km		RAZEM	7.813
		Krotność = 9	m ³		
		6.697	m ³	6.697	
		<czapy>4.58*0.07	m ³	0.321	
		<ławy>53.00*0.30*0.05	m ³	0.795	
26		Utylizacja gruzu		RAZEM	7.813
		6.697	m ³		
		<czapy>4.58*0.07	m ³	6.697	
		<ławy>53.00*0.30*0.05	m ³	0.321	
			m ³	0.795	
27		Opinia kominarska		RAZEM	7.813
		1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000